

NOTA: Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etansitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

NOTA
Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm

NOTA
In zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de carumida

NOTA
Se vor convoca reprezentantii Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. GRADINARIJ exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

- GR— Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 110 mm, existenta
- Gr— Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=60,00 m, proiectata
- g— Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 3,00 m
- PRM Post reglare-masurare proiectat
- ⌋ Rasuflatoari carosabil
- ▨ Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- A— Conducta apa
- C— Conducta canalizare

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S R L CRAIOVA
Inst. aut. proiectant: Ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE PGD nr. 212160314

EXECUTANT (operator economic)
Ing. ISPAS ANDREI SILVIU
Inst. aut. executant: INSTALATOR ATITRAT GAZE NATURALE
Inst. aut. ANRE EGD nr. 1473
Legitimatie: 080.0114-06
Permis de constructii: 20.12.2020 - 19.12.2025

BRINZAN CATALIN COSTIN
CRAIOVA, str. GRADINARIJ, nr. 90A, jud. DOLJ

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGELARE PRM

PLAN SITUATIE

G1

Fus

PAC

20.12.2021

