



1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră.
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se montează risăuflător în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operarea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

 Conducta distribuie gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 Limita incinta imobil loc. Craiova, bd. Nicolae Romanescu, nr. 205C, jud. Dolj
 Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale

PR proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3.0m

Nr Pct	Coordonate pct de corlar		Lungime latur D(1993)
	X(m)	Y(m)	
1	308817.914	404756.286	2.538
2	308820.422	404756.889	10.688
3	308831.103	404755.205	6.635
4	308837.737	404753.828	6.356
5	308844.088	404753.597	0.910
6	308844.087	404754.657	10.689
7	308844.049	404743.967	26.735
8	308817.314	404743.895	5.787
9	308817.530	404749.778	6.518

INVENTAR DE COORDONATE			
Lota 8			
Nr Poz	Coordonate punctelor de interes		Lungime m Distanță
	X (m)	Y (m)	
27	308918.846	404671.886	22.342
28	308915.657	404664.216	3.717
29	308915.757	404667.821	1.011
15	308920.778	404669.836	11.588
16	308921.208	404706.518	11.500
14	308921.877	404721.006	11.807
13	308922.257	404732.488	11.902
12	308922.887	404743.986	6.503
8	308917.314	404743.995	2.045
25	308917.237	404741.961	3.743
24	308917.087	404738.211	14.858
23	308916.287	404725.275	4.500
22	308916.049	404718.782	20.899
21	308915.273	404697.887	1.039
31	308915.234	404695.856	12.830
30	308914.620	404684.244	8.473
29	308914.477	404675.822	3.606
28	308917.157	404670.406	2.272

FT

PPA BUTOIANU

CERTIFICAT
DE
AUTORIZARE

Serie RG-DJ-F, Nr. 0046

ION
BUTOIANU

CATEGORIA B

**UDROIU
DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
211180052/19.11.2018**

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU-MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru...

Verificator/Expert	Nume	GMV	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert		QUALITY			Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator		INSTAL			Referat - Nr.	/ Data
Verificator					Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate  S.C. GMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 288816367/J16/T325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Sârbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj <u>Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 19995 17.02.2021</u>					Beneficiar: ENGIE ROMÂNIA S.A. pentru COSTEA STEFANIA-ALINA Amplasament: Loc. Craiova, bd. N. Romanescu, nr. 205C, jud. Dolj	
Inst. aut. ANRE: ing. Udriou Dumitru-Valentin Autorizație nr.: 211180052/2018 tip PGD					Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI POST REGLARE PM/PJ Faza: D.T.A.C.	
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planșă:		
Sef proiect	ing. Valentin Udriou		1:500 (A3)	PI. Nr.		
Proiectat	ing. Valentin Udriou		Data:	G_02		
	ing. Florin Floroiu		11			