

~~ATC/ATNK~~

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montată îngropat pe Aleea 4 Trandafirului,
în carosabil (pietris)

Carosabil (pietriș)
lățime 4,0m

Carosabil (pietris)
lățime 7,5m

3 **PRM proiectat**
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
- **Racord gaze nat. P.R. proiectat**
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3.0m

No. Pnt.	Outline points coord.		Lengt side L(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
9	315257.759	407350.451	14.5
8	315271.725	407346.311	3.1
7	315272.447	407349.331	1.1
10	315271.392	407349.643	7.7
11	315273.595	407357.074	13.3
12	315260.843	407360.854	10.8
S=148.0mp P=50.674m			

Executant, TOPO ELCAD CONSULT SRL
Confirm executarea masuratorilor la teren
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corectitudinea acestora cu realitatea din teren
Semnatura si stampila

Inspector:
Confirm introducerea imobilului in baza de date
integrata si atribuirea numarului cadastral
Semnatura si stampila

Data:

Data: Ottobre 2024

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPPE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPPE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

medie presiune, astfel:

medie presiune, astfel:

- * pentru extindere retea distributie gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{extindere}} = 0.0425\text{m}^3$).
- * pentru racord gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0016\text{m}^3$).

3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta normala.

- G_{RP} Conductă distribuție gaze naturale PR existenta, montată îngropat
 - G_{RP} Conductă distribuție gaze naturale PR propusă, montată îngropat
 - g Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - - - - - Limita incinta imobil loc. Craiova, Alea F. Trandafirului, nr. 11, jud. Dolj
 - - - - - Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

V201200221

JUDETUL DOU
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCINDARE
 Nr. 3
 Anexa la autorizatia de construire
 Nr. 302 din 20.05
 Arhitect se

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 5092032/12.2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CARMEL
Instalator autoaparcar
GAZE NATURALE TIP EGO
Log. nr.: 509203212/20.12.2020

Impul executiei, va lua toate masurile care se im

Semnatura:	Cerinta:

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Expert	Nume:	Semnătura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
				Expertiza - Nr.	/ Data
					/ Data

NOTĂ: Constructorul, în timpul executiei, va lua toate măsurile care să asigure		Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator/Expert	Numere:			Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator					
Proiectant de specialitate		S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com str. Riului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021		Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru SCAICEANU CRISTINA Amplasament: loc. Craiova, Aleea 4 Trandafirului, nr. 11, jud. Dolj	
Inst. aut. ANRE: ing. Sterie Dănuț		Semnatura:		Titlu proiect:	
Autorizație nr.: 205230108/2023 tip PGD		Scara: 1:500 @A3		EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE	
Specificatie		Data:		PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE	
Sf. proiect		02.2025		PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PS	
Proiectat				Titlu planșă:	
Desenat				PLAN DE SITUAȚIE	
				Pr. nr. 721/2025	
				Faza: C.U.	
				Pl. Nr. G_02	
				Rv. 00	