



CONSTANTINESCU PETRE ADRIAN  
ROMANIA  
NR. V140900131  
A.B.C.D.E.F.  
INGINER  
VERIFICATOR PROIECTE

DETUL DOI  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
STAT SPRE NESCHIMBARE  
Anexa la autorizația de construire  
N. 1165  
Arhitect

IONUTU V. LOENGRIN  
ROMANIA  
NR. 17831  
A.B.C.D.E.F.  
INGINER  
VERIFICATOR PROIECTE

MILEA F. MARIUS-DORIN  
ROMANIA  
NR. 17796  
A.B.C.D.E.F.  
INGINER  
VERIFICATOR DE PROIECTE

IONUTU L. LOENGRIN  
ROMANIA  
NR. 10349  
A.B.C.D.E.F.  
INGINER  
VERIFICATOR PROIECTE

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
2178  
GRUPA DIN  
DOPRESCU  
Arhitect  
colaborator de seamă

JUDETUL DOLOJ  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Nr. 3  
Anexa la autorizația de construire  
N. 314  
din 2023  
Arhitect șef

INVENTAR PUNCTE CONTUR

Nr. Pct.	Y	X
1000	311117.940	405429.170
1001	311068.490	405572.860
1002	311017.020	405539.020
1003	311053.980	405503.040
1004	311071.450	405429.490

Sc 7000mp

DESIGN HUB STUDIO

PROIECTANT DESIGN HUB STUDIO srl  
Av. St. Protopopescu 5 / Sector 1 Bucuresti  
www.designhubstudio.com t+4072517709

SPECIALTATE ARHITECTURA  
SEF PROIECT arh. Alin DOPRESCU  
PROIECTAT arh. Alin DOPRESCU  
SCARA 1:500 DATA 07.10.2024

SC CPM BUILDING PROJECT RO SRL  
CONSTRUIRE IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4-5E  
cu instalatiile aferente, amenajarea teren, imprejururile si

NUMAR PROIECT 90/2022  
FAZA DTAC

EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.  
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA  
Autoriz. nr.: 505230099/18.06.2023 Tip EGD

FURNEA MIRELA RODICA  
CNP: 2740328165950  
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
TIP EGIU  
EGH 2018 NR. 405230187/18.06.2023  
TIP EGIU  
LEGITIMATIE NR. 505230099 DATA: 18.06.2023

LEGENDA:  
GR Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat  
R Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat  
P Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in finda agrementata la limita de proprietate  
L Limita incinta imobil Craiova, Str. Potelu, nr. 110B, BLK. jud. Dolj  
I Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:  
1 Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"  
2 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:  
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora  
- Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora  
3 Se monteaza rasufletori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

TUDORACHE LUCIAN NICOLAE  
INSTALATOR AUTORIZAT  
NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR AUTORIZAT NR. 160376  
EXPIRATA LA DATA 19.12.2025

S.C. KOFALM INSTAL S.R.L. CRAIOVA  
CUI RO47370735 ; J16/3517/2023  
Autorizatie PDSB nr. 2295/19  
str. Imparatul Traian, nr. 105 Craiova  
Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm-instal.ro

SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	Scara:
SEF PROIECT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 212160376/2023, PGD		1:1000
PROIECTAT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 212160376/2023, EGD		Data: 2026
DESENAT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 212160376/2023, PGD		

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar	DISTRIGAZ SUD RELETE SRL pentru CPM BUILDING PROJECT RO	Proiect nr. 7
Amplasament	Craiova, Str. Potelu, nr. 110B.BI K, jud Dolj	Faza: D.T.O.E.
Titlu proiect	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ	Planşa nr. G 2
Titlu planşa	PLAN DE SITUATIE -	

87