



Retea gaze naturale redusa presiune din PE100-SDR11, Dn 125 mm EXISTENTA

Retea gaze naturale redusa presiune din PE100-SDR11, Dn 125 mm, L A-B = 16,00 m PROIECTATA

Racord gaze existent ce se reamplaseaza -se va dezafecta-

Racord gaze nou reamplasat pentru nr. 27A

Retea gaze naturale redusa presiune din PE100-SDR11, Dn 90 mm, L B-C = 245,00 m PROIECTATA

Racord gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, Dn 32 mm, L = 5,00 m proiectat,

LEGENDA

- Gr — Retea gaze naturale redusa presiune din PE100-SDR11, De 125 mm, existenta
- Gr — Retea gaze naturale redusa presiune din PE100-SDR11, De 125 mm, L=16,00 m si De 90 mm, L=245 m proiectate.
- B — Racord gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 5,00 m
- — Limita proprietate solicitant
- PRM Post reglare-masurare, proiectat
- Pa-sulfatoari catosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- (A) punct cuplare
- (C) cap terminal
- A-B L. tot 16,00m din PE SDR11 De 125mm
- B-C L. tot 245,00m din PE SDR11 De 90mm

NOTA: Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
 2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore

Categoria de importanta a lucratorilor este „C”
 constructiuni de importanta normala

JUDETUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 Anexa la autorizatia de construire
 Nr. 1206 din 20.02.2016
 Arhitect șef

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
 dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
 inst. aut. proiectant. ing. STEFAN IONUT
 inst. aut. ANRE PGD nr. 212/160314/2016

DIVERSINST SRL CRAIOVA-116.3102/92
 Aut. PDSB nr. 169/16.03.2016

SPECIFICATIE	NUME
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut
DESENAT	ing. Dobre Marian

EXECUTANT (operator economic)
 director ing.
 inst. aut. executant inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.
 (semnatura autorizata si stampila)

CRAIOVA, str. CONSTANTIN OTETELISANU, nr. 7, jud. DOLJ	GI
EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE-MASURARE PR. P.	Faza PAC
PLAN DE SITUATIE	Dn07