

LINII CALE
FERATA

Tub protectie OL Ø 10"; L=50m
instalati prin foraj orizontal dirijat la CALEA
FERATA

Groapa de primire
Lxlxh=6x3x2,3m

Pat de caramida
(Lxl = 1,0 x 0,4m)
la intersectie cu LES

Pat de caramida
(Lxl = 1,0 x 0,4m)
la intersectie cu LES

Pat de caramida
(Lxl = 1,0 x 0,4m)
la intersectie cu LES

Conducta distributie P.M. proiectat
PE100 SDR11 Dn125mm - ingropata
Tronson A-B; L=472m

Capat terminal
(Dop PE100 SDR11
Dn125mm)

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Racord gaze nat. P.M. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 7m

LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PM existenta, montata ingropat
- Conducta distributie gaze naturale PM proiectata, montata ingropat
- Racord gaze naturale PM proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil
- Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale

NOTA:

- 1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
- 3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
- 4. Cuplarea conductei noi proiectata in conducta existenta se va face numai de catre DGSR.

INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND UTILITATILE SUBTERANE SI CONDUCTELE DE GAZE NATURALE

- Amplasamentele utilitatilor aratate se bazeaza pe trasee informative precizate de toti detinatorii de utilitati subterane;
- Executantul trebuie sa contacteze toti detinatorii de utilitati inainte de inceperea lucrarii;
- Nu se vor aduce modificari proiectului fara avizul proiectantului si al operatorului licentiat al sistemului de distributie gaze naturale;
- Executantul trebuie sa indice toate modificarile fata de proiect pe schemele de montaj din cartea constructiei si in raportul final;
- Noile conducte din polietilena vor fi instalate conform normelor si standardelor indicate in proiect;
- Cuplarea conductei noi proiectata in conducta existenta se va face numai de catre DGSR.

(TEU EGAL EF. PE100 SDR11 Dn125mm)

Punct cuplare

Conducta distributie P.M. existenta
PE100 SDR11 Dn125mm - ingropata

VANA PE 100SDR11
Dn125mm

Conducta distributie P.M. proiectat
PE100 SDR11 Dn125mm - ingropata
Tronson A-B; L=472m

Groapa de lansare
Lxlxh=6x3x2,3m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1284 din 20.12.2019
Arhitect G. G.

GABRIEL
ROMANIA
P.N.R.E.
V201200221
A.B.C.D.E.F.G.
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

Ing. ȘTEFĂNESCU-DRAGOTĂ
SILVIU CRISTIAN
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMAȚIE NR.: 209200598
PERIOADA DE VALABILITATE: 12.11.2020-17.11.2025

Ing. RISTOIU MARIUS-GABRIEL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip EGD
Legitimatie nr. 56920071
Perioada de valabilitate: 12.11.2020-17.11.2025
EXECUTANT: S.C. CSID CONSTRUCT S.R.L.
Inst. nr. 209200598 RISTOIU MARIUS GABRIEL
Autoriz. nr. 209200598 2020 Tip EGD

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	DATA	PROIECT nr. 20	Faza D.T.A.C.	Planșă nr. G1