

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI IN URMA DEZLIPirii - LOT 2

Nr. cadastral	21180052
Cartea Funciara nr.	407550
Suprafata masurata (mp)	351mp

Adresa Imobilului
ALEEA 2 GARLESTI, NR. 17
Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):
CRAIOVA

CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M SI IMPREJMUIRE TEREN PLAN DE SITUATIE scara 1:500

S_{teren} = 351.00 mp
S_c = 98.30 mp
S_d = 219.70 mp
POT = 28.00 %
CUT = 0.63

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3,0m

CAPAT
TERMINAL
Trotuar (pământ)
lățime 3,0m
Carosabil (balast)
lățime 7,0m
PUNCT DE
CUPLARE

Conducta distributie P.R. existenta
- material PE100 SDR11 Dn90mm
- montata ingropat in trotuar (pământ)
din Aleea 2 Gârlești

A. Date referitoare la teren			Mentiiuni
Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	
1/2	Cc	351	
Total		351	
B. Date referitoare la constructii			Mentiiuni
Cod	Destinatie	Suprafata construita la sol (mp)	

Suprafata totala masurata a imobilului= 351mp
Suprafata din act=348mp

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
Nr. 0151
CLAUDIU-MARIUS
CALOTA

Examinat. CALOTA CLAUDIU MARIUS
Confirmarea executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corespondenta acestora cu realitatea din teren
Data: IULIE 2017

Inspector: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dol
NAIDINOIU ANCA SILVIA
CONSILIER
Confirmarea introducerii in baza de date
integrale si atribuirii terenului cadastrat

INTOCMIT,
ing. SORIN TUTICA-STANOI

NOTĂ:
1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
* pentru extindere retea distributie gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{extindere} = 0.1488m^3$).
* pentru racord gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0016m^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta normala.

LEGENDA:
— GRP — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
— GRP — Conducta distributie gaze naturale PR propusa - extindere, montata ingropat
— G — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
— — — Limita incinta imobil muna. Craiova, Aleea 2 Gârlești, nr. 31B, Lot 2, jud. Dol
Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale

JUDETUL DOL
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE MESCIBEANE
Nr. 792
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 23

UDROIU
DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
211180052/19.11.2018

NASTASIE GABRIEL
ROMANIA
A.N.R.E.
V20120C221
V.E.S. B.C.F.E.F.G.
PROIECTE

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Pr. nr.
309/2023
Faza:
C.U.
Pl. Nr.
G_02
Rv. 00