

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.
construcții de importanta normala

NOTA:

Se vor convoca reprezentanti
Companiei de Apa Oltenia SA la predarea
amplasamentului. Pe str. Elena Teodorini
exista retea de alimentare cu apa si retea de
canalizare. Se vor respecta distantele de
securitate la amplasarea conductei gaze
naturale fata de conducta distributie apa
potabila si fata de conducta canal existente. Se
vor proteja bransamentele de apa potabila si
racordurile canal intersectate de treseul
conductei gaze naturale proiectate.

NOTA:

Daca distanta intre
conducta canalizare si
conducta racord este
mai mica de 20 cm,
racordul gaze se va
proteja in tub de
protectie din
PE100SDR26 Dn 90
mm

LEGENDA

- GR — Conducta gaze naturale redusa presiune din,
PE100-SDR11 ,De 125 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale redusa presiune din ,
PE100-SDR11 ,De 90 mm , Ltot=52,00 m ,
propusa,
- g — Racord gaze naturale redusa presiune ,
PE100-SDR11 , Dn 32 mm ,
L = 3,00 m , propus
- PRM Post reglare-masurare , propus
- ⌋ Rasuflatoari carosabil
- ▨ Imobil pentru care se executa
lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant
- Ⓐ punct cuplare
- Ⓑ cap terminal
- A-B Ltot 52,00m

— A — Bransamente apa
— C — Retea canalizare

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
inst. aut. ANRE, PGD nr.212160314/2021

EXECUTANT (operator economic)
director, ing. (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. executant
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

NICU CORNELIA
CRAIOVA , str. ALEEA II TOAMNEI ,
nr. 26A , jud. DOLJ

G1

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
RESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE -MASURARE-PR/PJ

Faza:
DTAC

PLAN DE SITUATIE

Pr. nr.
36/2022

SPEC
SEF
PRO
DES



26A

NOTA:
In zona de intersectie cu
eventualele linii electrice
subterane, conducta se va poteja cu
pat de caramida

Gr PE100-SDR11
Dn90mm
-propusa-

g Dn32mm
PE100-SDR11
L=3,00 m

CAPAT
TERMINAL

PRM
2,00 m

PUNCT
CUPLARE

ANEXA LA AUTORIZATIA DE
CONSTRUCȚIE
NR. 530
din 2022
Arhitect S.R.L.

INCARCAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SI SEMNAT