

22

SITUATIA EXISTENTA INDICATORI URBANISTICI:

S teren = 670,00 mp
Sc = 0,00 mp
Sd = 0,00 mp
P.O.T. = 0,00 %
C.U.T. = 0,00

SITUATIA PROPUSA INDICATORI URBANISTICI:

S teren = 670,00 mp
Sc = 201,70 mp
Sd = 469,95 mp
P.O.T. = 30,10 %
C.U.T. = 0,70

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
6	314810.508	407483.056
10	314795.508	407491.046
9	314776.971	407456.262
8	314791.930	407448.210

A. Date referitoare la teren

Nr. parcele	Categoria de folosinta	Suprafata	Mentii
1/4	A	670	
Total		670	

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.	Destinatie	Supr. constructa la sol [mp]	Mentii
Total			

Suprafata total masurata = 670 mp



Executant:
Ing. Ciochila Andreea-Constantina
Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea înregistrării documentelor cadastrale și...

Referat/Expertiza Nr./Data
Beneficiar: TUDORACHE CONSTANTIN LIHAI
TUDORACHE MARIA
Tel. 0768 397 476
Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, IMPREJMUIRE TEREN SI REALIZARE PUT FORAT
Mun. Craiova, Str. Stejarului, nr. 17F-jud. Dolj - nr. cad. 237430
Vizit planșă: PLAN DE SITUATIE
Scara: 1:500
Data: 2025
Faza: D.T.A.C.
Pauză: A02

LEGENDA:

- Limita proprietate
- Imobil P+1E+M propus
- Terasa descoperita
- Imprejmuire propusa L = 112,9 m
- Alai pietonala S = 75 mp
- Alai auto - 3 locuri parcare S = 30 mp
- Spatii verzi S = 325 mp
- P platforma gunoi colectare selectiva
- Acces auto/pietonali
- Put forat propus

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Conducta distributie gaze naturale
PE100 SDR11 Dn90mm
P.R. existenta

Conducta distributie gaze naturale
PE100 SDR11 Dn90mm
P.R. existenta

Conducta distributie gaze naturale
PE100 SDR11 Dn90mm
P.R. existenta

LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firda agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil - Craiova, Str. Stejarului, nr. 17F-jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora
- Proba de etanșare la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie



TUDORACHE LUCIAN NICOLAE
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE

FURNEA MIRELA RODICA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

LEGITIMATIE NR. 505250099 DATA: 18.06.2028
TIP EGP

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA			Proiect nr. 114	
Beneficiar: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru TUDORACHE MIHAI			Faza: D.T.A.C.	
Amplasament: Craiova, str. Stejarului, nr. 17F-jud. Dolj			Planșă nr. G 1	
Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ				
Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE RACORD -				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAȚURA	1:500	
SEF PROIECT	Ing. Tudorache Lucian			
PROIECTAT	Ing. Tudorache Lucian			
DESENAT	Ing. Tudorache Lucian			