

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Branament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in finida agrementata cu limita de proprietate
- Limita incinta imobil **Craiova, str. Stejarului, nr. 60E, jud. Dolj**
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

Montorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Montorul va efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru rezistenta la presiune, astfel:

- proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ore.

Montorul va monta dopuri/ventuzele/manometre/ventilatori in dreptul ambinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. 4
Anexa la autorizația de construire / desființare
Nr. 1129 din 2023
Arhitect șef

PETCU ALEXANDRU
VERIFICATOR PROIECTE
ROMÂNIA
NR. V131/2006
A.V.C.O.P.E.

MUHU ȘTEFAN
CNP: 1630405181147
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGIU
LEGITIMATIE NR. 409201947 DATA: 17.11.2025
TIP: EGD
LEGITIMATIE NR. 539201634 DATA: 17.11.2025

POPA TEODOR VASILE
INSTALATOR AUTORIZAT

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA		
Beneficiar:	*ENGIE ROMANIA S.A.* *pentru NICOLA MIHAI*	Proiect nr. _78_
Amplasament:	Craiova, str. Stejarului, nr. 60E, jud. Dolj	Faza: D.T.A.C.
Titlu proiect:	**BRAMSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ**	Planșa nr. G I
Titlu planșă:	**PLAN DE SITUATIE**	