



1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPEE-2018
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de redusa presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasfatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

Ing. SAVA CAMELIA IRINA
INST. AUT. ANRE-G.N.
TIPAN - PGD
LEGITIMATIE NR. 205210071
DATA EXPIRĂRII: 27.05.2026

PATERAUX LOVEL MIHAI
INSTALATOR AUTORIZAT
GAMA NATURALE
VIP: EGD
Legitimatie nr. 512161090
Perioada de valabilitate: 20.12.2021-19.12.2026

3. Se monteaza radiatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de presiune				REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	<u>Beneficiar:</u> ENGIE ROMANIA S.A. pentru STOIAN STEFAN RADU <u>Amplasament:</u> Craiova, str.Maslinului, nr.9C, jud.Dolj	
S.C. VINSTAL THERM S.R.L. Str. Banu Maracine, nr. 2E, bl. 1, ap. 1, Sat. Carcea, com. Carcea, jud. Dolj, Romania				Proiect nr. _17_	
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara:	<u>Titlu proiect:</u> RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ	
SEF PROIECT	Ing.SAVA CAMELIA IRINA Aut.205210071 PGD		1:500	Faza: D.T.A.C.	
PROIECTAT	Ing.SAVA CAMELIA IRINA Aut.205210071 PGD		<u>Data:</u> Iulie 2024	Planșa nr. _G.1_	
DESENAT	Ing.PATERAU IONEL MIHAI Aut.512161090 EGD		PLAN DE SITUATIE		