

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
 REZULTAT IN URMA PROPUNERII DE DEZLIPIRE
 INTRAVILAN - LOTUL 2
 Scara 1 : 500

Nr.Cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa: Craiova, Str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 8A, jud. Dolj
234261	218 mp	Str. Postei, nr. 104, foata Romanos, T 28 P 8, lotul 2, Jud. Dolj
Nr. Carte Fundara	UAT	CRAIOVA

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcelă	Categorie de folosință	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1	Co	218	
Total		218	LIMITA CONVENTIONALA PE TOATE LATURILE

B. Date referitoare la constructii			
Cod	Dest.	Suprafata construita de sol	Mentiiuni
C1 (FOST C2)	CL	72	Locuinta P+1 Et construita pe terenul acoperit cu tigla in anul 2018, suprafata construita desfasurata 143 mp, are certificat de performanta energetica
		72	

Suprafata totala masurata a imobilului = 218 mp

Suprafata din act = mp

Confirm executarea măsurătorilor în teren, corectitudinea întregii documentații cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren	Confirm introducerea în baza de date integrate și atribuirea în planul de date
Semnat și stampilat	Semnat și stampilat
Executant: ION BUTOIANU CATEGORIA B	Inspector: DOLJ RP1
Data 28.02.2019	Data



Conducta distributie P.R. existenta material PE100 SDR11 Dn90mm - montata ingropat pe cale privata de acces din str. Regimentul 1 Artilerie Grea, in carosabil (pietris/piatra sparta)

Carosabil pietris/piatra sparta latime 9,0m

PRM proiectat
 Regulator de presiune gaze nat
 PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
 Racord gaze nat. P.R. proiectat
 PE100 SDR11 Dn32mm
 L= 3,0ml


Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară
CELEA CONSTANTIN
 CONSILIER

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{scurs}} = 0.0016 \text{ m}^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDA:

- GRP — Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — — — — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 8A, jud. Dolj
- Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale



UDROIU
 DUMITRU-VALENTIN
 AUTORIZAȚIE PGD
 211180052/19.11.2018

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
 Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
 Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
 Instalator Autorizat ANRE
 GAZE NATURALE TIP EGD
 Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Sirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizație ANRE tip PDSB nr. 1995/17.03.2019			Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru BURDUCEA DANIEL-IONUT
Inst. aut. ANRE:	ing. UdROIU Dumitru-Valentin			Amplasament:	mun. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 8A, jud. Dolj
Autorizație nr.:	211180052/2018 tip PGD			Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ și POST REGLARE PM/PJ
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planșă:	Pr. nr. 224/2023
Sef proiect	ing. Valentin UdROIU		1:500		Faza: D.T.A.C.
Proiectat	ing. Valentin UdROIU		Data:		Pi. Nr. G_02
Desenat	ing. Florin Floroiu		03.2023		Rv. 00