

GENISTILOR

BUCURA

Conducta distributie P.R. propusa
(conf. not. nr. 209506896)
PE100 SDR11 Dn125mm - ingropata

Carosabil
(balast) 7m

AL 2 BECHET

Extindere conducta distributie P.R.
proiectata PE100 SDR11 Dn125mm
(Tronson A-B) L= 209,0m
montaj ingropat

CT 10

Ing. NICĂ FLORIN
INST. AUT. ANGE - G.N.
TIP AUT. PGD

MUHU ȘTEFAN

CNP: 1630405181147

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGIU

LEGITIMATIE NR. 409201947 DATA: 17.11.2025

TIP: EGD

LEGITIMATIE NR. 509201624 DATA: 17.11.2025

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA

Beneficiar: **ENGIE ROMANIA S.A.**
pentru **MUNICIPIUL CRAIOVA**
Amplasament: Craiova, str. 2 Bechet, FN, jud. Dolj

Proiect
nr.
89

Titlu proiect:
EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA DIN PE

Faza:
D.T.A.C.

Titlu planșă:
PLAN DE SITUAȚIE
- PROPUNERE EXTINDERE CONDUCTA GAZE -

Planșa nr.
G 1

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
DATA EXP. VAL. 15.12.2026

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA
-----------------------	------	-----------	---------

S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA

CUI RO30670681 ; J16/1498/2012

Autorizatie PDSB nr. 18879/28.05.2024

str. Imparatul Traian, nr. 166

Tel/Fax: 0771.273.349 E-mail: kofalm@kofalm.ro

SPECIFICAȚIE	SEMNĂTURA	Scara:
SEF PROIECT	Ing. N. Aut. 1	1:500
PROIECTAT	Ing. N. Aut. 2	Data: Decembrie 2022
DESENAT	Ing. N. Aut. 3	

LEGENDA:

— Gr — Conducta distributie gaze naturale P.R. propusa, montata ingropat
— Gr — Conducta distributie gaze naturale P.R. proiectata, montata ingropat

JUDETUL DOLJ
MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT ȘPRE NESCHIMBARE
NR. 3
Anexa la autorizatia de construire
nr. 18879/28.05.2024
Arhitect șef

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.