



- DA:
- Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropet
  - Branșament gaze naturale PR proiectat, montat ingropet
  - Post de reglare-măsurare proiectat, amplasat în firda agrementata la limita de proprietate
  - Limita incinta imobil Craiova, str. Stejarului, nr. 60C, jud. Dolj
  - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.  
 Inst. aut.: Ing. MUHU ȘTEFAN  
 Autoriz. nr.: 509201634/17.11.2025

Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru  
 respectarea "NTPEE-2018"  
 pentru efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru  
 nivel de medie presiune, astfel:  
 Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;  
 Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.  
 monteeza rasufletori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

QUALIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
<b>S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA</b> CUI RO30670681 ; J16/1498/2012 Autorizatie PDSB nr. 18879 / 28.05.2024 str. Imparatul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro				Beneficiar: <b>ENGIE ROMANIA S.A.</b> pentru <b>MARCU MARIAN</b> Amplasament: Craiova, str. Stejarului, nr. 60C, jud. Dolj
QUALIFICATIE	NUME	SEMNAȚURA	Scara:	Proiect nr. 50
PROIECT	Ing. Nica Florin Aut. 212160313/2026, PGD		1:500	Faza: DTAC
REVISAT	Ing. Nica Florin Aut. 212160313/2026, PGD		1:500	Planșă nr. 01
REVISAT	Ing. Pope Eleodor Vasile		1:500	

data  
 2025  
 semnatura