

conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm
montată îngropat pe str. Geniștilor,
carosabil (asfalt)

PUNCT DE
AMPLARE

Trotuar (asfalt)
lățime 1,00m

Spațiu verde (pământ)
lățime 0,50m

Carosabil (asfalt)
lățime 7,0m

Trotuar (asfalt)
lățime 1,00m

Spațiu verde (pământ)
lățime 0,50m

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
L_{tot}=89,0m din care:

- (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn63mm în lungime
- L=17,0m (din care - 9,0 în domeniu public
- 8,0m în domeniu privat)
- (Tronson B-C) - țevă OL 2" în lungime
- L=72,0m în domeniu privat
- montaj parțial îngropat pe str. Geniștilor în carosabil (asfalt),
parțial aerian pe drumul de acces din str. Geniștilor

CAPAT
TERMINAL

Racord gaze nat. P.R. proiectat
OL Ø1", L=1,0m - montat aparent

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIM
NR. 5
Anexa la autorizatia de
Nr. 498
Arhitect șef

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
2	Cc	528	LOTUL 2
Total		528	TEREN ÎMPREJMUIT PE TOATE LATURILE
B. Date referitoare la constructii			
Cod.	Dest.	Suprafata construita la sol	Mentiiuni
C1 (FOST C2)	CL	83	Locuinta P+1Et, an construire 2024 suprafata construita desfasurata 180,6 mp, are certificat de performanta energetica.
Total		83	
Suprafata totala masurata a imobilului = 528 mp			
Suprafata din act = mp			
PFA BUTOIANU ION, AUTORIZATIA RO-DJ-F 0046, CATEGORIA B.		Inspector 227830/2024	
Confirm executarea masuratorilor in teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acestora cu realitatea terenului.		Confirm introducerea imobilului in baza de date integrate si atribuirea nr. cadastral	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	
Data 08.2024		Data 2024.09.15	
BUTOIANU ION		ROXANA MARIA OROVICEANU	
NU ION		Oroviceanu	

ROMANIA
AN.R.E.
VERIFICAT
V.G.D.
C.D.E.F.G.
INGINER
PENTRU PROIECTE

LEGENDA:

- Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- Conductă distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Geniștilor, nr. 63C, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

Importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".

- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de rezistență la presiune de 6 bar, timp de 2 ore ($V_{extindere} = 0.1910m^3$);
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de rezistență la presiune de 6 bar, timp de 2 ore ($V_{extindere} = 0.0006m^3$);

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data

Ing. STERIL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMATIE NR.: 205230108
PERIOADA DE VALABILITATE: 19.06.2023-18.06.2028

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP E
Executant: SC GAZE NATURALE
Inst. aut. ANRE: Ing. Olteanu Man
Autorizatie nr.: 509203212/2020