

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunile de cuplare/perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- G_{RP} — Conducta distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — Limita incinta imobil mun. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6D, jud. Dolj
- — Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3,0ml

Extindere conducta distribuție P.R. proiectata
- (Tronson B-C) - teava PE100 SDR11 Dn90mm in
lungime L=119,0ml (domeniu privat)
- montaj îngropat pe Alee de acces privata din str.
Regimentul 1 Artilerie Grea in carosabil (balast)

str. Regimentul 1 Artilerie Grea
- carosabil balast, latime 5,1m
- spatiu verde, latime 1,8m

Extindere conducta distribuție P.R. proiectata
- (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn90mm
in lungime L=105,0ml (domeniu public)
- montaj îngropat pe str. Regimentul 1 Artilerie
Grea in carosabil (balast)

**PUNCT DE
CUPLARE**

Conducta distribuție P.R. existentă -
material PE100 SDR11 Dn125mm
- montata îngropat pe str. Genistilor

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 509203212 2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
Tip EGD
Ing. nr. 509203212/20.12.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / 16/1825/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Străuș Vodă nr. 89, Craiova, Dolj Autorizație ANRE nr. 509203212/20.12.2020 tip PGD			Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru GA RILA ADELA
Inst. aut. ANRE:	ing. Udriou Dumitru-Valentin			Amplasament:	mun. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6D, jud. Dolj
Autorizație nr.:	211180052/2018 tip PGD			Titlu proiect:	EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGLARE PM/PJ
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara	Titlu planșă	PLAN DE SITUAȚIE
Sef proiect	ing. Valentin Udriou		1:1000 @A3		
Proiectat	ing. Valentin Udriou		Data		
Desenat	ing. Florin Floroiu		07 2022		
					Pr. nr. 116/2022
					Faza: D.T.A.C.
					Pl. Nr. G_02
					Rv. 00