

Conducta distributie P.R. existenta -
material PE100 SDR11 Dn63mm
- montata ingropat in carosabil (pamant)
din aleea de acces din str. Cerna

PUNCT DE
CUPLARE

Vana 2" proiectata
-montaj aerian

Extindere conducta distributie P.R. proiectata
Ltot=34,0ml din care:

- (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn63mm in lungime
-L=1,0m domeniu public
- (Tronson B-C) - Reiser PE100 SDR11 Dn63 - 2"
- (Tronson C-D) - teava OL 2" in lungime
-L=33,0ml domeniu public
- montaj partial ingropat pe aleea de acces din str. Cerna in
carosabil(pamant), partial aerian pe aleea de acces pietonala

Alee pietonala
- pamant, latime 1,4m

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
* pentru extindere retea distributie gaze naturale:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{extindere} = 0.0375m^3$).
* pentru racord gaze naturale:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{racord} = 0.0037m^3$).
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunile de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul operatorului licentiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nominala.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- G_{RP} — Conducta distributie gaze naturale PR propusa - extindere, montata ingropat
- G_{RP} — Conducta distributie gaze naturale PR propusa - extindere, montata aerian
- R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- R — Racord gaze naturale PR existenta, montat ingropat ce se va prelua pe extinderea nou propusa
- Limita incinta imobil m. Craiova, str. Cerna, nr. 11, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale

CAPAT
TERMINAL
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 6,5m
PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1095
din 20.12.2020
Adresat: set

nr. 11



UDROIU
DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
211189052/19.11.2019

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
C. Nr. EGD
Log. nr. 509203212/20.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expertiza - Nr.	/ Data
Referat - Nr.	/ Data
Referat - Nr.	/ Data
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru CIOCAN GABRIEL COSMIN
Pr. nr.	324/2023
Amplasament:	m. Craiova, str. Cerna, nr. 11, jud. Dolj
Titlu proiect:	EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ și POST DE REGLARE PM/PJ
Faza:	D.T.A.C.
Titlu planșă:	PI. Nr. G_02
PLAN DE SITUAȚIE	Rv. 00