

1. Conducta distributie gaze naturale existenta,presiune redusa,PE100,sdr11,Dn125mm
2. Conducta distributie gaze naturale existenta,presiune redusa,PE100,sdr11,Dn125mm
3. P C Punct de cuplare
4. C T Cap trminal
5. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=4,00 m
6. P R M Post reglare masurare

Sistem de proiectie "STEREOGRAFIC 1970"

Inventar de coordonate - extindere si bransament

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	312955.761	408649.727
2	312955.267	408652.444
3	312952.596	408652.029
4	312951.654	408672.328
5	312932.266	408700.139

VASTASIE GABRIEL
ROMÂNIA
A.N.R.E.
V201200221
VGd
A,B,C,D,E,F,G
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI:
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA.

Nota:
Probele de presiune se fac in regim de MEDIE presiune, astfel:
1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de 1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp de 24 ore.