

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE, IN URMA DEZI

SCARA 1:500

Nr. proiect: 1285/2022
Data finalizării: 12.12.2022
Adresa: Craiova, str. Giurgiu, nr. 2C, bl. r3, jud. Dolj

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

YEANU MANUEL CRISTIAN
Instalații autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Eng. Nr.: 509203212/2020.12.2022



NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	Data
Expert				Expertiza - Nr.	Data
Verificator				Referat - Nr.	Data
Verificator				Referat - Nr.	Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021				
Inst. aut. ANRE:	ing. Udriou Dumitru-Valentin 211180052/2018 tip PGD				
Autorizație nr.:					
Beneficiar:	ENGIE ROMÂNIA S.A. pentru ROVITEM SA				Pr. nr. 193/2022
Amplasament:	loc. Craiova, str. Giurgiu, nr. 2C, bl. r3, jud. Dolj				Faza: D.T.A.C.
Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA și POST REGLARE PM/PJ				Pl. Nr. G_01
Titlu planșă:	PLAN DE SITUAȚIE				Rv. 00

INVENTAR DE COORDONATE			
Pkt	Coordonate	Coordonate	Coordonate
528	401430.12	401430.12	401430.12
529	401430.59	401430.59	401430.59
530	401430.88	401430.88	401430.88
531	401432.71	401432.71	401432.71
532	401432.82	401432.82	401432.82
533	401432.77	401432.77	401432.77
534	401437.70	401437.70	401437.70
535	401444.09	401444.09	401444.09

Suprafața totală măsurată:
Suprafața din acte:

Notă: Conducerea C3 nu face obiectul lucrării
Acordul de realizare pe Lotul 2 al

A. Date referitoare la teren

B. Date referitoare la construcții

1150m²
1150m²
1145m²
1135m²
1145m²

Conducta distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn125mm
- montată îngropat pe str. Giurgiu, în
spațiul verde(pământ) - domeniu privat

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn63mm
L= 7,0ml
PR proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 100mcN/h

TRONSON R3
EXISTENT

nr.2C
bl. r3

nr.2D
bl. r4

nr.2E
bl. r5

PLATFORMĂ
GOSPODĂREASCĂ

Tianu Ana

- NOTĂ:
- Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 - Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Probe de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Probe de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{fugă}} = 0.0145m^3$).
 - Se mențin răufloștii în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
 - Operațiunile de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.
- LEGENDA:
- Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 - Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Giurgiu, nr. 2C, bl. r3, jud. Dolj
 - Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale