



- GM— Conducta gaze naturale MP, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
- Gm— Conducta gaze naturale MP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=76,00 m, proiectata
- gm— Racord gaze naturale MP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L= 6,00 m

PRM

Post reglare-masurare proiectat

Rasufloatari carosabil

Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze

Limita proprietate solicitant

NOTA

In zona de intersectie cu eventualele linii electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

NOTA
-TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

NOTA
Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant. ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE. PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)

Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE. EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

MARTIE IOANA
CRAIOVA, str. DOCTOR MARCOVICI, nr. 20, jud. DOLJ

G1

DEFINICIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:500
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		DATA
DESENAT	ing. Dobre Marian		2022

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE MEDIE CU POST DE REGLARE PM/PJ

PLAN DE SITUATIE

Faza

DTAC

Pr. nr.

165/2022