

PLAN DE APLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Sistem de proiectare STEREOGRAPHIC 1970
Scara 1:200 - 1980

PROIECTUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHEMARE
Nr. 1
Anexa la autorizația de construire
destinată
din 20.12.25
Casa Nr. 21
Arhitect șef. J.

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz
Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L=2,5m + 1,30m reiser

Conducta distributie P.R. ingropat
PE100 SDR11 Dn90mm - existenta

Coordonata pe de șantier	Lungime lețur D(1+1)
214384.514 - 407061.600	7.663
214376.946 - 407053.863	63.717
214365.002 - 407132.193	4.110
214368.117 - 407136.083	4.133
214363.220 - 407136.130	65.040
214364.783 - 407071.640	0.714
214364.890 - 407070.832	1.344
S20.00m. Pn340.760m	



- NDA:**
- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - Posti de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 - Limita incinta imobil: Craiova, Alea 2 Cantonului, nr. 87E, jud. Dolj
 - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

A:
Construcătorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora.
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora.
Se monteaza rasuflatori in dreptul intrarilor in casa si la capatul tuburilor de protectie.
Se iau toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/2028 Tip EGD

FURNEA MIRELA RODICA
CNP: 27403281069950
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
T. REGIU
18.08.2028

Proiect nr. 54
Faza DTAC
Planșă nr. 01