NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate prin Ordinul nr. 88/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .



COTIGA ANETA
ROMANIA
ANRE
NR. V140400065
VOD
A.B.C.D.E.F
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE