INDICATORI
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire/desfiintare
Nr. 119 din 20.[illegible]
Arhitect sef

BENEFICIAR: S.C. ALIGERO IMPEX S.R.L.
Proiectant: ing.DRAGHICI ERMINIA CLAUDIA
Contract nr.: 509201193/2025 Tip EGD

str. STEJARULUI

NASTASIE GABRIEL
ROMANIA
A.N.R.E.
V201200221
A.B.C.D.E.F.G
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

Legenda:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil Craiova, str. Stejarului, nr.29A, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale
- punct de cuplare al bransamentului la conducta de distributie
- canalizare
- rasuflatoare cu capac

Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.

Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

DRAGHICI PAULA MONICA IOANA
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP EGD

SC 75