INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970

Nr.pct	Y	X
44	406552.036	316886.121
45	406570.520	316663.267
46	406570.700	316641.031
48	406552.215	316643.886

Suprafata totala masurata 1/6A:410 mp

Suprafata din act:11877 mp

Conducta distributie gaze naturale PE 100 SDR11 Dn90mm P.R. existenta

Punct cuplare

Ax Drumul Cornesului

OMV

5.00m pamant

6.00m pamant

3.00m

LES JT

Extindere conducta distributie P.R. proiectata PE100 SDR11 Dn90mm (Tronson A-B-C) L= 101,00ml montaj ingropat

51,00m

7.00m pamant

Retragere pentru imprejmuire 4,50 m

Retragere pentru constructii 6,50 m

Limita zona protectie

Conducta gaze

1/1A Cilea Ana Badea Cornelia

1/2A Cilea Ana Badea Cornelia

1/3A Cilea Ana Badea Cornelia

1/5A Ana Cornelia

1/7A Cilea Ana Badea Cornelia

1/9A

1/11A Cilea Ana Badea Cornelia

1/12A Cilea Ana

1/17A Cilea Ana

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PR-PJ (25mbar) Q= 10.00 mc/N/h

Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 2,7ml + 1,30m coloser

ALEE ACCES NR. CAD. 243933

Capat terminal

Retragere pentru imprejmuire 4,50 m

50.00m

22.62m

30.63m

24.72m

24.58m

22.24m

18.70m

12.21m

11.32m

22.55m

21.67m

11.70m

9.70m

5.83m

3.00m

JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 1 construcție
din 20.12.

TUDORACHE LUCIAN NICOLAE
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP PGN

FURNICA MIRCEA RODICA

EXECUTANT S.C. KOFALM S.R.L.
Inst.aut. Ing. FURNICA MIRCEA RODICA
Autoriz. nr. [illegible]

ROMÂNIA
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE
CONSTRUCȚII CIVILE
PETRE ADRIAN
VG
A.B.C.D.E.F
NR. V1409/0131

LEGENDA

NOTA

1. Constructorul va respecta cu strictete toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE 2018"
2. Se vor efectua probe de presiune conform prevederilor "NTPEE 2018" pentru urmatoarele tipuri de presiune astfel:
   - Proba de rezistenta la presiune de 1 bar timp de 1 ora
   - Proba de etanseitate la presiune de 1 bar timp de 1 ora
3. Se comunicara rezultatele probelor inainte de darea in exploatare a obiectivului de proiectare

S.C.